

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złotoryi realizuje projekt pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków i pompowni ścieków w Złotoryi” dofinansowany z Funduszy Europejskich. Celem projektu jest poprawa jakości środowiska oraz warunków życia mieszkańców poprzez odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych dzięki budowie, modernizacji i doposażeniu istniejącej infrastruktury na terenie aglomeracji Złotoryja. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 47 463 207,84 zł natomiast kwota dofinansowania ze środków POIiF to 24 681 206,09 zł. Dodatkowo przedsięwzięcia są współfinansowane ze środków NFOiGW w ramach umowy pożyczki inwestycyjnej w kwocie 14 034 411,00 zł. W ramach projektu realizowanych jest osiem zadań rzeczowych:

Zadanie 1 – Modernizacja oczyszczalni ścieków

Wykonawca (Konsorcjum: Inżynieria Rzeszów S.A. - Lider Konsorcjum oraz Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. - Partner Konsorcjum) dokonał wyburzenia pompowni osadu nadmiernego, zbiornika Imhoffa, magazynu piasku, koryta pomiarowego oraz stacji dawkowania i magazynowania PIX.

Ponadto przebudowie poddano blok biologicznego oczyszczania ścieków (blok A i B), budynek krat i piaskowników, budynek odwadniania osadów, pompownię osadu recykulowanego i nadmiernego, pompownię zbiornika retencyjnego, zbiornik retencyjny wód deszczowych, osadniki wtórne, stację zlewną, budynek stacji transformatorowej, budynek dmuchaw, zbiornik zagęszczania osadów, wylot z przelewu wód deszczowych, pompownię przerniętów, a także komory zasuw i komory pomiarowe.

Co więcej na terenie oczyszczalni ścieków powstały nowe obiekty tj. komory tlenowej stabilizacji, place składowania osadu odwodnionego, komora rozdzielcza, komory zasuw, komory pomiarowe, fundament pod agregat prądowładczy, stacja dawkowania i magazynowania PIX, pompownia cząstki pyłu i studzienka czyszczakowa oraz biofiltry.

Data zakończenia robót: 14.12.2018 r.

Wartość robót: 33 210 575,47 zł brutto.

Wysokość dofinansowania ze środków POIiF: 20 216 461,45 zł.

W ramach robót dodatkowych Wykonawca tj. Rembud Drzewiecki Kacper Drzewiecki dokonał remontu części istniejącego i uzupełnienia ogrodzenia zewnętrznego oczyszczalni ścieków.

Data zakończenia robót: 04.09.2018 r.

Wartość robót: 57 839,15 zł brutto.

W ramach robót dodatkowych Wykonawca tj. Przedsiębiorstwo Usług Ogólnobudowlanych „KARMAK” Ryszard Handziej przebudował istniejący odcinek drogi wewnętrznej oczyszczalni

Źcieków.

Data zakończenia robót: 10.12.2019 r.

Wartość robót: 475 172,72 zł brutto.

Zadanie 2 – Modernizacja pompowni Źcieków oraz Zadanie 7 – Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na pompowni Z-3

W marcu 2019 r. Wykonawca tj. MIKO-TECH Sp. z o.o. rozpoczął prace związane z modernizacją pompowni Źcieków oraz montażem paneli fotowoltaicznych na pompowni Z-3. Modernizacja pompowni zapewni sprawny odbiór Źcieków od mieszkańców oraz właściwe doprowadzenie Źcieków do oczyszczalni. Montaż paneli fotowoltaicznych pozwoli na wykorzystanie wytworzonej energii elektrycznej do eksploatacji pompowni Z-3. Zadanie zostanie zakończone w I kwartale 2020 r.

Wartość robót: 8 593 570,42 zł brutto.

Zadanie 3 – Zakup Źadowarki

We wrześniu 2019 r. firma Zeppelin Polska Sp. z o.o. dostarczyła Źadowarkę przeznaczoną do przenoszenia i transportu osadu odwodnionego. Dodatkowo Źadowarka wykorzystywana jest do prac przeładunkowych na oczyszczalni Źcieków m. in. transportu kontenerów na odpady, w tym skratek oraz zawartości piaskownika.

Wartość Źadowarki: 453 624,00 zł brutto.



Zadanie 4 – Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej

Wybudowano 262,8 m nowej sieci kanalizacji sanitarnej tj. 109,5m w ul. Polnej oraz 153,3m w ul. Nowowiejskiej.

Wykonawca tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SITKOWKI” Piotr Sitkowski wybudował nową sieć kanalizacji sanitarnej w dz. nr 224/10 obręb 0002 Złotoryja.

Data zakończenia robót: 02.07.2019 r.

Wartość robót: 67 650,00 zł brutto.

Wykonawca tj. PROVIDIA Sp. z o.o. wybudował nową sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Malinowej w Złotoryi.

Data zakończenia robót: 06.05.2019 r.

Wartość robót: 76 260,00 zł brutto.

Zadanie 5 – Modernizacja istniejącej sieci sanitarnej

Wykonawca tj. INKOBUD Artur Kowalczyk przebudowa? sie? kanalizacji sanitarnej w ul. Krzywoustego w Z?otoryi.

Data zako?czenia robót: 05.04.2019 r.

Warto?? robót: 350 427,00 z? brutto.

W sierpniu 2019 r. Firma Budowlana FOBIS Sp. z o.o. rozpocz??a przebudow? sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Staromiejskiej w Z?otoryi. Zadanie zostanie zako?czone w I kwartale 2020 r.

Zadanie 6 – Zakup pojazdu specjalistycznego

W grudniu 2017 r. firma Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o. o. dostarczy?a pojazd specjalistyczny (samochód kombinowany) przeznaczony do ci?nieniowego mycia kana?ów z odsysaniem nieczysto?ci sta?ych i p?ynnych. Pojazd wyposa?ony jest w zestaw s?u??cy do inspekcji wizualnej kanalizacji umo?liwiaj?cy bezwykopowe okre?lenie przyczyny wyst?powania zatoru w sieci.

Warto?? pojazdu: 1 703 550,00 z? brutto.

Wysoko?? dofinansowania ze ?rodków POli?: 1 177 250,00 z?.

Zadanie 8 – Dostawa i monta? systemu GIS

Wykonawca tj. AquaRD Sp. z o. o. wykona? i wdro?y? zintegrowany system zarz?dzania i monitoringu sieci wodoci?gowej i kanalizacyjnej. W sk?ad systemu wchodzi?: system informacji przestrzennej (GIS), system monitoringu (SCADA) oraz model hydrauliczny (Model). System zarz?dzania i monitoringu sieci wodoci?gowej i kanalizacyjnej zapewnienia w?a?ciwy monitoring sieci wodoci?gowej oraz kanalizacyjnej. System usprawnia procesy m. in. okre?lanie warunków technicznych dla odbiorców, uzgadnianie dokumentacji projektowych, nadzorowanie i planowanie czynno?ci eksploatacyjnych i remontowych oraz opracowywanie planów koncepcyjnych/inwestycyjnych.

Data zako?czenia robót: 28.11.2019 r.

Warto?? robót: 982 875,68 z? brutto.

Wysoko?? dofinansowania ze ?rodków POli?: 646 000,00 z?.